

	下関市立大学学術センター建具類改修工事	事務局長	事務局次長	総務部長	総務部次長	企画課長	総務課長	主任	職員	積算
金										
内訳										
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	根 拠			
1	建具類改修工事		1.00	式						
	直接工事費計									
	共通仮設費		1.00	式						
	現場管理費		1.00	式						
	一般管理費		1.00	式						
	諸経費計									
	計									
	消費税相当額		1.00	式						
	合計									

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	根 拠
1	建具類改修工事						
	AD-1 (W1780×H2040)	外部アルミ建具（枠共） ウレタン塗装	2.00	ヶ所			学術センター
	AD-2 (W1840×H2040)	外部アルミ建具（枠共） ウレタン塗装	1.00	ヶ所			学術センター
	AD-3 (W1425×H2040)	外部アルミ建具（枠共） ウレタン塗装	1.00	ヶ所			学術センター
	AD-1～3 フロアーヒンジ取替		7.00	ヶ所			学術センター
	AD-4 引違い戸錠 取替	鍵 マスター合せ	3.00	ヶ所			A講義棟
	既存鋼製建具解体撤去		1.00	式			厚生会館 屋上機械室
	SD-1 (W2200×H2500)	鋼製両開き戸（枠は既存利用） 焼付塗装	1.00	ヶ所			
	建具運搬、荷揚げ、取付調整費		1.00	式			
	建具廻り ポリサルファイド系シーリング 打替え	AD1～3、SD1	40.00	m			
	ロールスクリーン (W1660×H2180)	タチカワブラインド 防災品 ラルクシールド ライク同等品	4.00	ヶ所			本館 I
	ロールスクリーン (W1880×H2180)	タチカワブラインド 防災品 ラルクシールド ライク同等品	4.00	式			
	本館 I 事務所 ロールスクリーン撤去、取付	8ヶ所	1.00	式			
	天井 ロックウール吸音板 張替(補修)	3m2程度 足場損料含	1.00	式			
	養生費		1.00	式			
	片付け清掃費		1.00	式			
	産業廃棄物運搬、処分費		1.00	式			
	小計						